

Referenzliste

Bereich:

Deponiebau

Temporäre Oberflächenabdeckung



BAUEN UND UMWELT

Bauvorhaben:

Deponie Torgau, Süptitzer Weg

Bausumme: netto

1.089.587 €

Amand-Anteil: netto

1.089.587 €

Bauzeit:

Juni 2007 bis September 2007

ARGE-Partner

Auftraggeber:

Landkreis Torgau - Oschatz
SG Abfallwirtschaft
Gewerbering 51
04860 Torgau

Planer:

ICL Ingenieur Consult, Dr.-Ing. A. Kolbmüller GmbH
Diezmannstraße 67
04207 Leipzig

Bauüberwachung:

BGI Ingenieurgesellschaft mbH
Kleine Straße 7 OT Naustadt
01665 Klipphausen

Ansprechpartner/ Referenzen:

Name	Herr Gründel	
Position	AG	
Tel.:	03421 / 7730013	
Fax:	03421 / 7730050	
Name	Herr Renner	
Position	BOL	
Tel.:	0341 / 41541-33	
Fax:	0341 / 41541-11	

Art und Umfang der Leistungen :

Die Haus- und Siedlungsmülldeponie wurde noch bis Juli 2005 betrieben. Der Deponiekörper erstreckt sich über eine Grundfläche von ca. 9 ha und fasst ca. 800.000 m³ Abfall.
Der 2. BA Teil 2 umfasst die Aufhaldungsbereiche 2 und 3 (teilweise), in denen überwiegend Siedungsmüll eingelagert wurde.

Die durchgeführten Maßnahmen für den 2. BA Teil 2 beinhalten:

- ▶ Profilierung des Baubereiches
- ▶ Herstellung der kompletten temporären Oberflächenabdeckung auf diesem Bereich mit Ausgleichsschicht, mineralischer Dichtungsschicht, Wurzelsperre, Drainschicht und Rekultivierungsschicht
- ▶ Herstellung der Entwässerungseinrichtungen
- ▶ Ausbau des kompletten Gasfassungssystems im Baubereich (teilweise), mit Probetrieb
- ▶ Herstellung des Betriebsweges auf den fertiggestellten Bermen und auf dem Plateau
- ▶ Begrünung der rekultivierten Flächen

