

Referenzliste

Bereich:

Altlastensanierung

Teichsanierung und Entschlammung



BAUEN UND UMWELT

Bauvorhaben:

Teichsanierung Dohna, OT Gorknitz

Bausumme: netto

71.000 €

Amand-Anteil: netto

71.000 €

Bauzeit:

11 / 09 bis 12 / 09

ARGE-Partner

Auftraggeber:

Stadt Dohna
Markt 11
01809 Dohna

Planer:

Bau Planung + Betreuung Sandra Czichon
Kreischauer Str. 3
01731 Gombsen

Bauüberwachung:

Bau Planung + Betreuung Sandra Czichon
Kreischauer Str. 3
01731 Gombsen

Ansprechpartner/ Referenzen:

Name	Herr Dr. Ralf Müller	Herr Uwe Dörschel
Position	Bürgermeister	Bauverwaltung
Tel.:	03529 5636-0	035209 5636-23
Fax:	03529 5636-324	
Name	Frau Sandra Czichon	
Position	BÜ	
Tel.:	035206 31845	
Fax:	035206 31846	

Art und Umfang der Leistungen :

Der Gorknitzer Teich ist mit Sediment, Schlamm und Humusstoffen, auf Höhe des Auslaufes verlandet. Der Teich war ursprünglich großflächig tiefer als der Auslauf. Die Zugängigkeit ist durch eine zu errichtende Teichzufahrt gewährt. Der Teich ist 65 m lang und ca. 60 m breit. Die Entschlammungstiefe beträgt i.M. 0,60 m. Die Böschungsränder werden mit einer Neigung 1:3 bis 1:4 hergestellt. Wurzeln der Uferbäume sind zu schützen. Das ausgekolkte Nordufer des Teiches wird mit zu lieferndem Material aufgefüllt.

- 210 m² Teichzufahrt herstellen
- 984 m³ Teichschlamm breiiger Konsistenz, schadstoffbelastet, Deponieklasse Z2 entsorgen
- 1.116 m³ Teichschlamm breiiger Konsistenz, schadstoffbelastet, Deponieklasse >Z2 entsorgen
- 1 St Zulauf Vorflut und Schieberbauwerk herstellen
- 1 St Ablaufrohr reinigen
- 60 m³ Uferbefestigung

