

Referenzliste

Bereich:

Autobahn- und Fernstraßenbau



Bauvorhaben:

A4, Umbau AK Köln-West, Modul 1

Bausumme: netto

AMAND-Anteil: netto

2.358.060 €

2.358.060 €

Bauzeit:

08/2014 - 07/2015

ARGE-Partner

Auftraggeber:

Landesbetrieb Straßenbau NRW
Regionalniederlassung Rhein-Berg, AS Köln
Deutz-Kalker-Straße 18-26
50679 Köln

Planer:

Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen GmbH
Reichardtstraße 7
06114 Halle/Saale

Bauüberwachung:

Landesbetrieb Straßenbau NRW
Regionalniederlassung Rhein-Berg, AS Köln
Deutz-Kalker-Straße 18-26
50679 Köln

Art und Umfang der Leistungen :

- 8.800 m³ Erdarbeiten zur Herstellung des Planums
- 10.850 m³ Erdarbeiten zur Herstellung eines Sickerbeckens
- 1.300 m Aufnehmen bzw. Verdämmen Regenwasserkanal DN 300 - 800
- 1.240 m Verlegen Regenwasserkanal DN 300 - 800
- 4.250 m² Asphalt fräsen
- 3.800 m³ Frostschutzschicht 0/45
- 9.050 m² Asphalttragschicht AC 32 T S, d = 22 cm
- 9.300 m² Asphaltbinderschicht AC 22 B S, d = 8,5 cm
- 8.250 m² Asphaltdeckschicht aus SMA 8 S, d = 3,5 cm
- 1.550 m Schutzeinrichtung herstellen (Betonschutzwand und Stahlschutzplanke)
- 5.100 m Markierung herstellen

