

# Referenzliste

Bereich:

**Autobahn- und Fernstraßenbau**



BAUEN UND UMWELT

Bauvorhaben:

**L414/L081, Radevormwald-Dahlhausen bis BA Grenze Fahrbahnerneuerung und Sanierung Radgehweg**

Bausumme: netto

AMAND-Anteil: netto

796.570 €

796.570 €

Bauzeit:

August 2018 - November 2018

ARGE-Partner

Auftraggeber:

Landesbetrieb Straßenbau NRW  
Regionalniederlassung Rhein-Berg  
Albertstraße 22  
51643 Gummersbach

Planer:

Landesbetrieb Straßenbau NRW  
Regionalniederlassung Rhein-Berg  
Albertstraße 22  
51643

Bauüberwachung:

Baubüro Wermelskirchen  
Hauptstraße 99  
42929 Wermelskirchen-Dhünn

Art und Umfang der Leistungen:

- 16.850 m<sup>2</sup> Asphaltdeck-, binder und tragschichten in unterschiedl. Dicken fräsen
- 220 m<sup>2</sup> pechhaltige Befestigung aufnehmen
- 95 to kohlenleerhaltiges Material entsorgen
- 8.650 m<sup>2</sup> Asphalttragschicht aus AC 22 T S untersch. Dicken einbauen
- 16.850 m<sup>2</sup> Asphaltdeckschicht aus AC 11 D S
- 6.550 m<sup>2</sup> Markierung Typ I und II herstellen
- 7.000 m<sup>2</sup> Betondecke Rad-Gehweg aufnehmen und entsorgen
- 1.400 m<sup>3</sup> Schicht ohne Bindemittel aufnehmen
- 7.000 m<sup>2</sup> Planum herstellen
- 1.400 m<sup>3</sup> Frostschutzschicht herstellen
- 7.000 m<sup>2</sup> Asphalttragschicht aus AC 22 T L
- 7.000 m<sup>2</sup> Asphaltdeckschicht aus AC 8 D L

