

Referenzliste

Bereich:

Bahnbau



Herstellung von Oberbauschichten, Erdbau- und Kabeltiefbau

BAUEN UND UMWELT

Bauvorhaben:

VDE 8.2 NBS Erfurt - Halle/Leipzig, Abschnitt Erfurt-Gröbers

Bausumme: netto

AMAND-Anteil: netto

5.773.462 €

5.773.462 €

Bauzeit:

06/2012 - 04/2014

ARGE-Partner

Auftraggeber:

ARGE FF Porr VDE 8.2

PORR Bau GmbH/PORR Technobau u. Umwelt GmbH

Absberggasse 47

1100 Wien

Planer:

DB ProjektBau GmbH

Gerionalbereich Südost

Großer Brockhaus 5, 04103 Leipzig

Bauüberwachung:

Inge BUZ FF – OLA-VDE 8.2

c/o Schüssler Plan Ingenieurgesellschaft mbH

Ansprechpartner/Referenzen:

Name:

Herr Klinger

Herr Tadros

Position:

Projektleiter

Projektleiter

Tel:

+43 6646 626-5826

+43 50 626- 6164

Fax:

Name:

Herr Balasz

Position:

Bauleiter

Tel:

0171 3057064

Fax:

Art und Umfang der Leistungen:

- 14.000 m Rückbau und Wiederherstellung der Kabelkanäle
- 13.000 m Neubau von Kabelkanälen aus Betonkabeltrögen
- 80 St Kabelschächte Größe IV bis X
- 66.200 m³ KG2-Material für den Neubau einbauen, verdichten, Ev2 mind. 120MN/m²
- 866 m Kabelgräben 1,0 m bis 1,80 m tief, 0,6 m bis 1,50 m breit
- 4.738 St Erdaushub und Verfüllung bis Bohrplanum für OLA-Gründungen
- 885 m PE-Rohre mit 1x4 bis 3x8 PE-HD-Rohr DN 110 mit Zugdraht, einschl. Erdbau
- 659.131 m² KG2-Liefermaterial profilgerecht einbauen, verdichten, Ev2 mind. 120MN/m²
- 84.048 m³ Rückbau temporäre Schutzschicht, KG 2

