BAUEN UND UMWELT

Referenzliste

Bereich: **Baugrubenerstellung**

Baugrubenaushub und Entwässerung

Bauvorhaben:

Quartier Neumarktschule Meißen

Bausumme: netto	AMAND-Anteil: netto
298.000 €	298.000 €

Bauzeit:

Oktober 2015 - Februar 2016

ARGE-Partner

Auftraggeber:

Köster GmbH
Leipziger Straße 48
09113 Chemnitz

Planer:

Bauüberwachung:

Art und Umfang der Leistungen:

- 100 m² Baufeldfreimachung: Granitplatten und rechteckplaster aufnehmen und seitlich lagern
- 6.050 m³ Baugrube lösen, aufnehmen und abtransportieren, entsorgen, Z 0
- 200 m³ Aushub der Fundamente etc. lösen, aufnehmen, abtransportieren, entsorgen, Z 0
- 320 m³ Aushub Magerbeton unter Fundamente, lösen, aufnehmen, transp., entsorgen, Z 0
- 2.700 m² Nachverdichtung der Gründungssohlen
- 670 m³ Gründungspolster, d=80 cm aus Mineralgemisch 0-45/56mm liefern und
- 850 m³ komb. Frostschutz- bzw. Tragschicht, d=50cm aus Mineralgemisch wie vor
- 650 m³ Verfüllen von Arbeitsräumen, Baugrube mit Liefermaterial AN
- 500 m Entwässerungskanalarbeiten DN 100 - DN 300