

Referenzliste

Bereich:

Deichbau

Erdbau, Spezialtiefbau, Ingenieurbau, Straßenbau



BAUEN UND UMWELT

Bauvorhaben:

**Deichsanierung Mündelheimer Rheinbogen
Bauabschnitte 1 und 2**

Bausumme: netto

AMAND-Anteil: netto

5.326.078 €

5.326.078 €

Bauzeit:

08/2014 - 08/2017

ARGE-Partner

Auftraggeber:

Amt für Umwelt und Grün
Friedrich-Wilhelm-Straße 96
47051 Duisburg

Planer:

CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum

Bauüberwachung:

CDM Smith Consult GmbH
Am Umweltpark 3-5
44793 Bochum

Art und Umfang der Leistungen :

- 16.750 m² Lagerflächen herstellen, unterhalten und abbauen
- 33.390 m² Baustraßen herstellen, unterhalten und abbauen
- 96.543 m³ Oberboden abtragen, zwischenlagern und andecken
- 134.183 m³ Altdeichmaterial abtragen und zwischenlagern
- 10.100 m³ Altdeichmaterial abtragen und verwerten
- 50.467 m³ Aufbau Deichlagerverbesserung mit zwischengelagerten Altdeichmaterial
- 77.854 m³ Deichstützkörpermaterial liefern und einbauen
- 26.617 m³ Dränkörpermaterial liefern und einbauen
- 12.353 m³ Oberflächenabdichtungsmaterial liefern und einbauen
- 50.509 m³ Oberflächenabdichtungsmaterial zwischengelagert einbauen
- 3.353 m³ Wühltierschutz liefern und einbauen
- 8.890 m³ Wühltierschutz zwischengelagert einbauen
- 465 to Spundbohlen TKL 603 10/10 liefern und verteilen
- 4.010 m² Spundbohlen einpressen im Bohr-Press-Sytem Giken Crush Piler
- 400 m³ Spundwandverkleidung aus Stahlbeton herstellen
- 34.340 m² Wegebau mit verschiedenstens Unter.- und Oberbauten

