

Referenzliste

Bereich:

Deichbau

Vynen - Obermörnter



BAUEN UND UMWELT

Bauvorhaben:

Deichsanierung Xanten-Kleve 1. Abschnitt, 2. Baulos

Bausumme: netto

AMAND-Anteil: netto

2.800.000 €

1.400.000 €

Bauzeit:

04/09 bis 08/10

ARGE-Partner

Ecosoil Nord West GmbH, Oberhausen

Art und Umfang der Leistungen :

- Rückbau Bauernhof mit Stallungen einschl. Rekultivierung
- 26.000 m³ Oberboden abtragen, lagern und andecken
- 59.000 m³ Altdeich abtragen, separieren, lagern und wieder einbauen
- 17.000 m³ Nicht wieder einbaufähigen Boden abfahren und einer Wiederverwertung zuführen
- 5.500 m³ Dichtsporn ausbauen und mit bindigem Boden ersetzen
- 14.000 m³ Deichlagermaterial vom Zwischenlager einbauen
- 81.000 m³ Deichstützkörper liefern und einbauen
- 10.600 m³ Dränkörpermaterial liefern und einbauen
- 35.500 m³ Dichtschürze vom Zwischenlager einbauen
- 9.500 m² Wegebau in Pflaster und Asphalt



Auftraggeber:

Deichverband Xanten-Kleve
Der Deichgräf
Oraniendeich 440
47533 Kleve

Planer:

Schulze Ingenieur GmbH
Talstraße 14
40217 Düsseldorf

Bauüberwachung:

Deichverband Xanten-Kleve
Oraniendeich 440
47533 Kleve