

Referenzliste

Bereich:

(Deponiebau) Abdichtungsarbeiten



Bauvorhaben:

Regenrückhaltebecken Bruchhauser Graben

Erstellung eines Regenrückhaltebeckens im GW-Bereich

Bausumme: netto AMAND-Anteil: netto
2.600.000 €

Bauzeit:

10/02 - 01/04

ARGE-Partner

Art und Umfang der Leistungen :

- 9.000 m³ Oberbodenarbeiten
- 30.000 m³ Bodenbewegung
- 10.600 m³ Mineralische Dichtungsschicht
- 5.800 m² Dichtungsbahnen / Krallmatte
- 420 m Kanalbau
- 774 m³ Stahlbetonbau Auslaufbauwerke
- 280 KT Wasserhaltung
- 2.600 m² Wegebau

Besonderheit:

Umstellung der Wasserhaltung aufgrund von Änderung der Bodenbeschaffenheiten.

Erstellung der Dichtungsschicht im Hochsommer.

Änderung der Bauwerksgründung.

Einsparung von Verkehrsbeschränkungen auf der BAB.

Auftraggeber:

Landesbetrieb Straßenbau NRW
Niederlassung Krefeld
Hansastraße 2
47799 Krefeld

Planer:

Landesbetrieb Straßenbau NRW
Niederlassung Krefeld
Hansastraße 2
47799 Krefeld

Bauüberwachung:

Landesbetrieb Straßenbau NRW
Niederlassung Krefeld
Hansastraße 2
47799 Krefeld



Dichtungston



Sandfang



Zulauf Becken



Umstellung Gründung Auslaufbauwerk



Retentionsbecken



Auslaufbauwerk



Auslauf Tassen