

Referenzliste

Bereich:

Deponiebau



DK0-Basisabdichtung

BAUEN UND UMWELT

Bauvorhaben:

Deponie Dettendorf, Diespeck

Bausumme: netto

1.005.499 €

AMAND-Anteil: netto

1.005.499 €

Bauzeit:

Mai 2016 - Juli 2017

ARGE-Partner

Art und Umfang der Leistungen:

- 29.500 m² Wurzelstöcke roden und zerhacken, Baufeldfreimachung
- 29.500 m² Waldbodenabtrag als Zulage
- 29.000 m³ Bodenabtrag mit Zwischenlagerung
- 534 m³ Bodenaustausch undurchlässiger Bodenschichten, bauseitiges Material
- 17.000 m² Planum verdichten
- 9.100 m³ technische Barriere $k_F < 1 \cdot 10^{-8}$ m/s, d = 50 cm
- 16.600 m² Entwässerungsschicht d = 30 cm mit 16/32 herstellen
- 33.500 m² Trennlagevlies PP, 300 g/m² mit BAM-Zulassung liefern und verlegen
- 2.860 m² bitum. Tragschicht / Asphaltbeton 0/11 mm, 10/4 cm herstellen

Auftraggeber:

Landratsamt Neustadt/Aisch
Konrad-Adenauer-Straße 1
91413 Neustadt/Aisch

Planer:

Bauplan Ingenieurbüro G. Barth
Kernstraße 1
91126 Schwabach

Bauüberwachung:

Bauplan Ingenieurbüro G. Barth
Kernstraße 1
91126 Schwabach

