

# Referenzliste

Bereich:

## Erschließungsmaßnahmen

Abbruch / Beseitigung, Tief- und Straßenbau



BAUEN UND UMWELT

Bauvorhaben:

### Knoten Halle VP 03, Po 160, BÜ Beseitigung Hohenthurm

Bausumme: netto

1.634.774 €

Amand-Anteil: netto

1.634.774 €

Bauzeit:

Okt. 2014 bis März 2017

ARGE-Partner

Auftraggeber:

Porr Deutschland GmbH  
ZNL Infrastruktur Berlin  
Valeska-Gert-Straße 1  
10243 Berlin

Planer:

Bauüberwachung:

### Art und Umfang der Leistungen :

- ▶ 4.200 m<sup>2</sup> Abbruch von Straßen- und Wegebefestigungen
- ▶ 16.800 m<sup>2</sup> Baugelände abräumen, Schutt und Bewuchs beseitigen
- ▶ 28.200 m<sup>3</sup> Baugrube ausheben, davon 18.000 m<sup>3</sup> unterhalb Grundwasser
- ▶ 4.100 m<sup>3</sup> Oberboden abtragen und lagern
- ▶ 1.700 m<sup>3</sup> Leitungsgräben von 1m - 5m Tiefe ausheben und 24 m Stauraumkanal DN 1500 und 1 Drosselbauwerk herstellen
- ▶ 400 lfdm Entwässerungsmulden herst. und 300 lfdm Stahlbetonleitung DN 300 - 900 verlegen
- ▶ 3.000 m<sup>2</sup> Böschungssicherung mit Kokos RSM herstellen
- ▶ 65.000 t Transport und Entsorgung von Böden nach LAGA Z0 - Z2
- ▶ 5.480 m<sup>2</sup> Neubau von Asphalttragschicht für Fahrbahn
- ▶ 1.255 m<sup>2</sup> Betonpflaster, 960 m Beton-Hochborde und 25 m Flachborde verlegen
- ▶ 8.700 m<sup>3</sup> Hinterfüllung in Baugrube einbauen

