

# Referenzliste

Bereich:

**Tiefbau für den großen Industriebau**

**Erdbau, Sanitär, Leerrohre im Boden**



BAUEN UND UMWELT

Bauvorhaben:

**BOSCH Dresden, Knappsdorfer Str. - Los 6**

Bausumme: netto

AMAND-Anteil: netto

925.000 €

925.000 €

Bauzeit:

04 / 2018 bis 09 / 2018

ARGE-Partner

Art und Umfang der Leistungen:

- 6.359 m Elektroleerrohre aus PE-HD, DN 160 im Boden verlegen u.an Schächte anschließen
- 1.205 m<sup>3</sup> Rohrgrabenaushub
- 351 m Entwässerungskanalrohre DN 100 - 300 liefern und verlegen
- 3.641 m<sup>2</sup> Baustraße aus Schotter herstellen
- 1.072 m<sup>2</sup> Abtragen der Baugrundebene 35 cm
- 5.895 m<sup>3</sup> Baugrubenaushub tiefergelegene Bereiche Bkl.3-6, davon 1.238 m<sup>3</sup> Bkl.7
- 1.355 m<sup>3</sup> kapillarbrechende Schottertragschicht liefern und herstellen
- 12.919 m<sup>2</sup> Planum herstellen
- 7.937 m<sup>3</sup> Verfüllung Arbeitsräume, Rohrgraben

Auftraggeber:

PORR Industriebau GmbH  
Dr.-Emil-Brichta-Str. 5  
94036 Passau

Planer:

Gassmann + Grossmann Baumanagement GmbH  
Freiberger Straße 39  
01067 Dresden

Bauüberwachung:

GICON - Großmann Ingenieure Consult GmbH  
Tiergartenstraße 48  
01219 Dresden

