

# Referenzliste

Bereich:

**Industrietiefbau**



**Erd- und Straßenbauarbeiten**

Bauvorhaben:

## Getreideannahme mit 4 Silozellen in Querfurt

Bausumme: netto

AMAND-Anteil: netto

541.570 €

541.570 €

Bauzeit:

März 2016 - Juli 2016

ARGE-Partner

Art und Umfang der Leistungen:

- 2.463 m<sup>3</sup> vorhandenen Betonabbruch brechen und als Austauschmaterial seidl. lagern
- 5.281 m<sup>2</sup> Betonflächen d = 15 cm abbrechen
- 5.814 m<sup>3</sup> Aushub der Deckschicht und Lößlehmlagerung bis t = 2,50 m und Entsorgung
- 2.124 m<sup>3</sup> Aushub im Bereich der Annahme- und Elevatorgrube und Entsorgung
- 3.309 m<sup>3</sup> Bc-Material, seidl. lagernd, als Tragschicht unter den Silos einbauen, ca. 80 cm
- 5.396 m<sup>3</sup> Füllsand (Sand-Kies-Gemisch) liefern und einbauen
- 3.938 m<sup>3</sup> Aushub, Bodenverbesserung mit Bindemittel und Wiedereinbau
- 446 m KG DN 100 - 300 inkl. Erdarbeiten t max = 1,50 m + Formteile liefern und verlegen
- 4 St Revisionschächte DN 1000, überfahrbar, inkl. Erdarbeiten t max = 2,50 m

Auftraggeber:

Wassmann + Söhne GmbH  
Wollenweberstraße 14 a  
31303 Burgdorf

Planer:

Wassmann + Söhne GmbH  
Wollenweberstraße 14 a  
31303 Burgdorf

Bauüberwachung:

