

Referenzliste

Bereich:

Industrietiefbau



Erd- und Straßenbauarbeiten

Bauvorhaben:

Getreideannahme mit 2 Silozellen in Querfurt Obhäuser Weg 9

Bausumme: netto

AMAND-Anteil: netto

203.901 €

203.901 €

Bauzeit:

März 2017 - Mai 2017

ARGE-Partner

Auftraggeber:

Wassmann + Söhne GmbH
Wollenweberstraße 14 a
31303 Burgdorf

Planer:

Wassmann + Söhne GmbH
Wollenweberstraße 14 a
31303 Burgdorf

Bauüberwachung:

Art und Umfang der Leistungen:

- 2.305 m² Betonfläche d = 15 cm abbrechen und seitlich lagern
- 1.051 m³ Betonabbruch brechen und für Tragschicht und Austauschmaterial verwenden
- 1.555 m³ Aushub der Deckschicht und Lößlehmablagerung abfahren und entsorgen
- 2.256 m² Planum +/- 1 cm herstellen
- 3.391 m³ Weißfeinkalk zur Bodenverbesserung liefern und einarbeiten
- 103 m Entwässerung DN 300 inkl. Erdarbeiten
- 1 St Revisionssschacht DN 1000 überfahrbar liefern und einbauen
- 3 St Entwässerungs-Anschluss an Bestand herstellen

